BRUHAT BANGLORE MAHANAGARA PALIKE

DASARAHALLI-ZONE
T.DASARAHALLI SUB-DIVISION

Name of Work: Filling of pot holes in main and cross roads of Bagalagunte Ward No.14

Est Cost: 20.00 Lakhs

Head Of Account - POW

P-Code. 1771

Scanned by CamScanner

Name of the Work:	Filling of pot holes in main and cross roads of Bagalagunte Ward No.14

CERTIFICATE

We Cetified that Sri. K.P.Umesh, Asst.Engineer and Sri.Vijayakumar.T.D Asst.Exe.Engineer have Personally visited the spots and prepare the Estimate in safe and economical using the schedule rate of PWD Bangalore Circle Banglore. during the Year 2018-19

Asst.Engineer
ward No 14

Asst.Exe.Engineer
T.Dasarahalli Sub Division

Scanned by CamScanner

Name of the work : Filling of pot holes in main and cross roads of Bagalagunte Ward No.14

ಅಂದಾಜಿಗೆ ವರದಿ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡಲು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾದ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡಿನ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಈ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. wet mix macadam
2. Bituminous Concrete, 40 mm

ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸರಳತೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

Scanned by CamScanner

Name of the work : Filling of pot holes in main and cross roads of Bagalagunte Ward No.14

ಅಂದಾಜಿಗೆ ವರದಿ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡಲು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾದ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡಿನ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಈ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. wet mix macadam
2. Bituminous Concrete, 40 mm

ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸರಳತೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

Scanned by CamScanner

BRUHAT BANGALORE MAHANAGARA PALIKE

DASARAHALLI ZONE

Name of Work :-Filling of pot holes in main and cross roads of Bagalagunte Ward No.14

Est. Cost Rs 20.00 Lakhs

Sl	Description of item	Unit	No	L	B	D	Qty	Rate	Amount
1	Providing, laying, spreading and compacting graded stone aggregates to wet mix macadam specifications including pre mixing the material with water at OMC in mechanical mix plant carriage of mixed method of tipper to site, laying in uniform layers with paver in sub-base / base course on well prepared surface and compacting with vibratory roller to achieve the desired density complete as per specifications. Specification No. 406 with all leads and lifts etc., complete as per the direction of Engineer-in-charge of the work.(PWD SR 2016-17, P.No.155 I No.20.18)								
	Bhuvaneshwari Nagara road	Sqm	3	3.00	3.00	0.20	27.00		
	Manjunatha Nagara Main road		2	2.80	2.80	0.20	15.68		
	Manjunatha Nagara Coconut Garden, 7th Main		3	2.30	3.00	0.20	20.70		
	Muneshwara Nagara Main road		4	3.00	3.00	0.20	36.00		
	Difence colony road		5	3.00	3.00	0.20	45.00		
			4	2.30	2.60	0.20	23.92		
	Vinayaka Nagara road		9	2.40	3.00	0.20	64.80		
			4	2.50	2.50	0.20	25.00		
	Bagalagunte Village road		8	2.00	3.00	0.20	48.00		
	Bad Reaches								
	Sidedahalli Main road		4	15.00	4.50	0.20	270.00		
	Soundarya Layout cross roads		5	5.00	5.00	0.20	125.00		
							701.10	2001.28	1403097.00
	Basic Rate	1888.00							
	Add Area Weightage 6%	113.28							
	Total	2001.28							

Scanned by CamScanner

ನಂ. EE/DD/AS/114 ದಿನಾಂಕ: 19-20
17/06/19

ರೂ. Rs. 20.00 Lakhs
Rupees Twenty Lakhs only

ಇವರಿಗೆ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ನಂ. EE/DD/TS/53 ದಿನಾಂಕ: 18-19
30/3/19

ರೂ. Rs. Ten Lakhs only
(20.00) —11— ———

ಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

Scanned by CamScanner

2	KSRRB 3000 Filling Pot-holes and Patch Repairs with Bituminous Concrete, 40 mm KSRRB M3000-5. Removal of all failed material, trimming of completed excavation to provide firm vertical faces, cleaning of surface, applying tack coat on the sides and base of excavation at 2.5kg/10sqm as per clause 500.3, filling back the pot holes with hot bituminous material as per clause 500.4, compacting, trimming and finishing the surface to form a smooth continuous surface, all as per clause 3004.2 including cost of materials, labour, HOM complete as per specifications. MORTH Specification No. 3004.2 It.No 35.5 P- PWD SR 2018-19								
	Bhuvaneshwari Nagara road	Sqm	3	3.00	3.00		27.00		
	Manjunatha Nagara Main road		2	2.80	2.80		15.68		
	Manjunatha Nagara Coconut Garden, 7th Main		3	2.30	3.00		20.70		
	Muneshwara Nagara Main road		4	3.00	3.00		36.00		
	Difence colony road		5	3.00	3.00		45.00		
			4	2.30	2.60		23.92		
	Vinayaka Nagara road		9	2.40	3.00		64.80		
			4	2.50	2.50		25.00		
	Bagalagunte Village road		8	2.00	3.00		48.00		
	Bad Reaches						0.00		
	Sidedahalli Main road		4	15.00	4.50		270.00		
	Soundarya Layout cross roads		5	5.00	5.00		125.00		
							701.10	365.70	256392.00
	Basic Rate	345.00							
	Add Area Weightage 6%	20.70							
	Total	365.70							
							Sub Total		1659489.00
3	Tender Premium Charge 5%								100000.00
4	GST Charge 12%								240000.00
5	Miscellaneous and UnforessenCharges								511.00
								Total	2000000.00
	(Rupees Twenty Lakhs Only)								

Assistant Engineer
Ward-14

Assistant Executive Engineer
T. Dasarahalli Sub-Division
B.B.M.P

Executive Engineer
Dasarahalli Division
B.B.M.P. Bangalore.

Scanned by CamScanner